ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 37 del 29 giugno 2017

Oggetto: **ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivo "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio" – Comune di Verona.**

L'anno **Duemila diciassette**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca' di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 0887.17 del 21 giugno 2017.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del comitato istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Mauro Martelli:	x	□
Claudio Melotti:	□	x
Giampaolo Provoli:	x	□
Valentino Rossignoli:	x	□
Luca Sebastiano:	x	□

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Ente il giorno 3 luglio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 37 del 29 giugno 2017

Oggetto: **ACQUE VERONESI Scarl**

Approvazione progetto definitivo "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio" – Comune di Verona.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che "*I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente*";

VISTO l'art. 158bis del D. Lgs. 152/2006 "*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante*" inserito dall'art.7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge;

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1616/14 del 25.11.2014 che precisa le nuove procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 8.537 del 31 maggio 2017 di richiesta di approvazione del progetto definitivo "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio – Comune di Verona" (prot. CBVR n. 794 del 31 maggio 2017), di importo pari a € 490.000,00 (IVA esclusa);

VISTO il progetto definitivo dei lavori di "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio — Comune di Verona", a firma del Dott. Ing. Dott. Ing. Anna Rossi, progettista incaricata da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data 31 maggio 2017 (prot. CBVR n. 794 del 31 maggio 2017, prot. Acque Veronesi Scarl n. 8.537 del 31 maggio 2017) e che risulta composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Relazione storica ambientale per la gestione delle terre e rocce di scavo;
3. Piano di manutenzione;
4. Piano di sicurezza e coordinamento;
5. Computo metrico estimativo;
6. Elenco prezzi unitari;
7. Analisi prezzi e manodopera;
8. Cronoprogramma;
9. Lista categorie;
10. Quadro economico
11. Schema contratto lavori puntuali;
12. Capitolato speciale d'appalto;
13. Elaborati grafici:
    - E1 Inquadramento territoriale rete fognaria
    - E2 Inquadramento territoriale rete acquedotto
    - E3 Via Germania, Via Pacinotti;
    - E4 Via Tombetta;

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

E5 Via Formari (Piazza Cervignano);
E6 Via Pasteur – Via Spallanzani;
E7 Sottoservizi interferenti Via Tombetta – acquedotto;
E8 Sottoservizi interferenti Via Germania
E9 Sottoservizi interferenti Via Fornari
E10 Lay out di cantiere Via Tombetta;
E11 Lay out di cantiere Via Pacinotti;
E12 Lay out di cantiere Via Fornaro;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo ammonta complessivamente ad € 490.000,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

LAVORI	**PROGETTO DEFINITIVO €**
Fognatura	262.255,51
Acquedotto	81.741,25
Totale lavori	**343.996,76**
Oneri sicurezza	57978,08
Totale lavori in appalto	**401.974,83**
Imprevisti	30.952,06
Spese tecniche: progettazione e CSP	15.115,38
Spese tecniche: DL e contabilità	9.461,54
Spese tecniche: CSE	0,00
Restituzione dati cartografici	2.000,00
Verifiche e collaudi	0,00
Contributo CNPAIA 4%	1.063,08
Spese per accertamenti laboratorio	2.500,00
Spese di gara e pubblicità	2.875,00
Opere già realizzate (somma urgenza)	21.600,00
Arrotondamenti	438,11
Totale Somme a disposizione	**88.025,17**
TOTALE PROGETTO	**490.000,00**

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico integrato dell'Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi di Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno stralcio di interventi più generali, come di seguito dettagliato:

- per le opere di acquedotto uno stralcio dell'intervento più generale "Adeguamento ed estensione reti di distribuzione acquedotto Verona" con codice A.1-01 e importo € 1.500.000,00 (IVA esclusa);
- per le opere di fognatura uno stralcio dell'intervento più generale "Adeguamento ed estensione della rete fognaria interna di Verona" con codice B.1-04 e importo € 11.000.000,00 (IVA esclusa).

PRESO ATTO che l'intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 4 del

31.05.2016, esecutiva, e risulta essere un secondo stralcio delle voci “Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD (ATO4)” con progressivo AEEGSI n. 32, codice n. 32911400, e importo pari a € 1.735.346,00 (IVA esclusa) ed “Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4)” con progressivo AEEGSI n. 103, codice n. 32911410, e importo pari a € 2.165.200,00 (IVA esclusa) con previsione di realizzazione negli anni 2016-2018;

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 438/17 del 17.05.2017;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo Ente;

RICHIAMATO l’art. 158 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante*” inserito dall’art.7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia) che stabilisce le competenze degli Enti d’ambito in merito all’approvazione dei progetti;

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche;

PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del D. Lgs. 50/2016 e della verifica documentale allegata all’istruttoria tecnica di Acque Veronesi n. 416/17 del 15.05.2017;

VISTA l’istruttoria tecnica allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);

VISTE le schede intervento n. 32 e n. 103 redatte da Acque Veronesi (*Allegato B*);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio Pianificazione e dal Direttore del Consiglio di Bacino Veronese ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;*

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, *Norme per la tutela dell’ambiente;*

VISTA la L.R. 11 novembre 2003, n. 27, *Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche,* così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, con riguardo alle disposizioni relative alle competenze assegnate alle Autorità d’Ambito in materia di lavori pubblici;

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE il progetto definitivo denominato “Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio - Comune di Verona” a firma del Dott. Ing. Anna Rossi, progettista incaricata da Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 490.000,00 (IVA esclusa);

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

2. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 bis d.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;
3. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche;
4. DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Consiglio di Bacino Veronese;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed al Comune di Verona

Verona, lì 29 giugno 2017

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 29 giugno 2017

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl

Approvazione progetto definitivo "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 2° stralcio – Via Guerrieri, Via San Giacomo, Via Tombetta – Comune di Verona".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la deliberazione in oggetto, i sottoscritti, Responsabili dei Servizi interessati, esprimono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Verona, lì 29 giugno 2017

Servizio Pianificazione
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la NON RILEVANZA contabile.

Verona, lì 29 giugno 2019

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

ATO VERONESE
Consiglio di Bacino Veronese

Allegato A) alla Deliberazione del Comitato Istituzionale

n. 37 del 29.6.2017

ISTRUTTORIA TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO: "Estensione e potenziamento acquedotto e fognatura in Verona SUD (ATO4): 3° stralcio – Comune di Verona"

Società di Gestione:	Acque Veronesi Scarl
Comune interessato:	Verona
Agglomerato:	Verona (351.155 AE)
Importo progetto:	**€ 490.000,00 (IVA esclusa)**
Codice Piano d'Ambito:	A.1-01c + B.1-04e
Codice POT 2016-2019:	n. 32911400 (3° stralcio) + n. 32911410 (3° stralcio)
ID AEEGSI:	N. 32 (intervento generale)
Criticità AEEGSI:	A4.1 "Assenza parziale o totale delle reti di adduzione"
Indicatore:	"Copertura del servizio acquedotto [%]"
Variazione indicatore:	+ 0,04% (Livello indicatore al 31.12.2015: 84,7%)
Abitanti interessati:	24.447
ID AEEGSI:	N. 103 (intervento generale)
Criticità AEEGSI:	C1.1 "Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui"
Indicatore:	"Copertura del servizio fognatura [%]"
Variazione indicatore:	+ 0,31% (Livello indicatore al 31.12.2015: 89,4%)
Abitanti interessati:	3.913

Premessa

Per questo intervento non è stato redatto il progetto preliminare. Per tale motivo viene sottoposto all'esame del Comitato Istituzionale il progetto definitivo.

Descrizione sintetica del progetto

Le opere di progetto prevedono la sostituzione di tre tratte di rete acquedotto, in Via Tombetta, in Via Fornari ed in Via Pasteur e l'estensione della rete fognaria in Via Germania.

Progettista

Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto è a firma del Dott. Ing. Anna Rossi, progettista incaricata da Acque Veronesi Scarl.

Elenco elaborati:

Il progetto definitivo-esecutivo in oggetto si compone dei seguenti elaborati tecnici e grafici:

1. Relazione tecnica;
2. Relazione storica ambientale per la gestione delle terre e rocce di scavo;
3. Piano di manutenzione;

4. Piano di sicurezza e coordinamento;
5. Computo metrico estimativo;
6. Elenco prezzi unitari;
7. Analisi prezzi e manodopera;
8. Cronoprogramma;
9. Lista categorie;
10. Quadro economico
11. Schema contratto lavori puntuali;
12. Capitolato speciale d'appalto;
13. Elaborati grafici:
    - E1 Inquadramento territoriale rete fognaria
    - E2 Inquadramento territoriale rete acquedotto
    - E3 Via Germania, Via Pacinotti;
    - E4 Via Tombetta;
    - E5 Via Formari (Piazza Cervignano);
    - E6 Via Pasteur – Via Spallanzani;
    - E7 Sottoservizi interferenti Via Tombetta – acquedotto;
    - E8 Sottoservizi interferenti Via Germania
    - E9 Sottoservizi interferenti Via Fornari
    - E10 Lay out di cantiere Via Tombetta;
    - E11 Lay out di cantiere Via Pacinotti;
    - E12 Lay out di cantiere Via Fornaro;

Quadro economico del progetto

Il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo ammonta complessivamente ad € 490.000,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

LAVORI	**PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO €**
Fognatura	262.255,51
Acquedotto	81.741,25
Totale lavori	**343.996,76**
Oneri sicurezza	57978,08
Totale lavori in appalto	**401.974,83**
Imprevisti	30.952,06
Spese tecniche: progettazione e CSP	15.115,38
Spese tecniche: DL e contabilità	9.461,54
Spese tecniche: CSE	0,00
Restituzione dati cartografici	2.000,00
Verifiche e collaudi	0,00
Contributo CNPAIA 4%	1.063,08
Spese per accertamenti laboratorio	2.500,00
Spese di gara e pubblicità	2.875,00
Opere già realizzate (somma urgenza)	21.600,00
Arrotondamenti	438,11
Totale Somme a disposizione	**88.025,17**
TOTALE PROGETTO	**490.000,00**

Percentuale spese tecniche progetto: $\frac{27.640,00}{490.000,00} = 5.64\%$

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Descrizione dello stato di fatto

Via Tombetta

Attualmente in via Tombetta sono presenti due reti, posizionate da entrambi i lati della strada. La linea da sostituire è in ghisa DN80, la linea alla quale allacciarsi è in acciaio DN200. Il progetto prevede la sostituzione della tubazione di ghisa di diametro 80, con una tubazione in PEAD DN160 che andrà a collegarsi all'attraversamento di collegamento con la rete di acciaio DN200 presente sul lato opposto.

Via Pasteur- Via Spallanzani

Attualmente vi è una rete DN100 in via Spallanzani e una DN200 lungo via Pasteur. Le due linee presenti non sono collegate.

Via Fornari (Piazza Cervignano)

Piazza Cervignano collega Via Scuderlando con Via Centro. Lungo Via Scuderlando è posizionata una condotta in PEAD DN110, mentre in via Centro è presente una condotta in acciaio DN150. Il collegamento tra queste due vie è garantito ad oggi da una tubazione in acciaio DN65.

Descrizione degli interventi di progetto

Le opere di progetto prevedono quanto segue.

Rete fognaria

Via Germania – Via Pacinotti

Il progetto prevede la posa di 660 metri di tubazione in polipropilene di diametro 250 mm con pendenza di 0.003. Al fine di poter collegare a gravità le numerose attività presenti, la quota di scorrimento risulta circa a 2 metri dal piano campagna. I pozzetti avranno un interasse di circa 25 metri.

La tabella che segue riepiloga la stima di costi di intervento indicando la spesa unitaria prevista sulla base del numero di abitanti potenzialmente serviti

COMUNE	VIA	NOME TRATTO	LUNGHEZZA TRATTO (m)	N° ALLACCI FUTURI	ABITANTI POTENZIALMENTE SERVITI	COSTO UNITARIO DELL'OPERA	COSTO TOTALE	COSTO ABITANTE SERVITO
Verona	Via Germania –	26-16	271	20	80			
Verona	Via Pacinotti	16-esist	389	10	40			
TOTALE			**660**	**30**	**120**	**€ 467,75**	**€ 308.717,38**	**€ 2572,64**

Rete acquedotto

Via Tombetta

Il progetto prevede la sostituzione di una condotta in ghisa DN80 lungo via Tombetta a partire poco dopo l'incrocio con via Basso Acquar fino all'incrocio con via Bozzini. La nuova linea si innesterà sulla tubazione esistente per poi connettersi all'attraversamento in acciaio di diametro 200 mm che attraversa via Tombetta all'altezza di via Bozzini.

Il nuovo tratto posato sarà in PEAD DN160 con una lunghezza complessiva di 90 metri. Alla nuova rete saranno allacciate le utenze di modo da abbandonare il vecchio tubo. E' stimata la necessità di riallacciamento di n. 20 utenze private.

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

COMUNE	VIA	NOME TRATTO	LUNGHEZZA TRATTO (m)	N° ALLACCI ESISTENTI	CIVICI ALLACCIATI	ABITANTI SERVITI	COSTO UNITARIO DELL'OPERA	COSTO TOTALE	COSTO ABITANTE SERVITO
Verona	Via Tombetta	1- esist	85	20	29-39	80			
TOTALE			**85**	**20**			**€ 484.62**	**€ 41.193,06**	**€ 514,91**

Via Pasteur- Via Spallanzani

I lavori prevedono il collegamento della condotta di acciaio DN200 presente lungo Via Pasteur con la condotta in acciaio DN100 presente in Via Spallanzani.

Via Fornari (Piazza Cervignano)

Il progetto prevede il potenziamento di questo collegamento attraverso la sostituzione della condotta esistente, una tubazione in acciaio DN 65 con una tubazione in acciaio DN 100.

COMUNE	VIA	NOME TRATTO	LUNGHEZZA TRATTO (m)	N° ALLACCI ESISTENTI	CIVICI ALLACCIATI	ABITANTI SERVITI	COSTO UNITARIO DELL'OPERA	COSTO TOTALE	COSTO ABITANTE SERVITO
Verona	Via Fornari (Piazza Cervignano)		100	4		13			
TOTALE			**100**	**4**			**€ 403.13**	**€ 40.313,07**	**€ 3101,00**

Vincoli ambientali, autorizzazioni:

Il progettista dichiara che, dall'analisi dei vincoli territoriali risulta che i tratti oggetto di intervento non rientrano in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 della Legge 42 del 21/01/2004, e non risultano soggette a redazione di relazione paesaggistica ai sensi del DPR n° 31 del 13/02/2017.

Inoltre dall'analisi cartografica relativa al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona non si evidenziano vincoli di carattere archeologico sulle aree in oggetto. I tracciati di progetto interessa esclusivamente strade comunali.

La Valutazione di Incidenza Ambientale è già stata redatta nel progetto generale e le vie oggetto di intervento rientrano nelle valutazioni, per tale motivo la Valutazione di Incidenza Ambientale non è necessaria. Risulta allegato agli atti progettuali il "modello E" di non necessità a VINCA.

Disponibilità delle aree:

Le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche comunali o di proprietà di Acque Veronesi Scarl.

Compatibilità con la pianificazione di ATO:

L'intervento in oggetto, rientra negli obiettivi di Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta uno stralcio di interventi più generali, come di seguito dettagliato:

Per le opere di acquedotto:

- uno stralcio dell'intervento più generale "Adeguamento ed estensione reti di distribuzione acquedotto Verona" con codice A.1-01 e importo € 1.500.000,00 (IVA esclusa);

Per le opere di fognatura:

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

- uno stralcio dell'intervento più generale "Adeguamento ed estensione della rete fognaria interna di Verona" con codice B.1-04 e importo € 11.000.000,00 (IVA esclusa).

L'intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 4 del 31.05.2016, esecutiva, e risulta essere un terzo stralcio delle voci "Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD (ATO4)" con progressivo AEEGSI n. 32, codice n. 32911400, e importo pari a € 1.735.346,00 (IVA esclusa) ed "Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4)" con progressivo AEEGSI n. 103, codice n. 32911410, e importo pari a € 2.165.200,00 (IVA esclusa).

Approvazioni

Il Direttore Tecnico di Acque Veronesi, Ing. Umberto Anti, ha sottoscritto l'istruttoria tecnica prot. n. 416/17 del 15.05.2017 per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto: tale istruttoria comprende la verifica documentale, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dal Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento prot. n. 438/17 del 17.05.2017.

Conclusioni:

Il progetto in esame appare in linea con la pianificazione d'ambito e risponde alle esigenze ambientali emerse sul territorio interessato dalle opere.

Non rilevando cause ostative se ne propone l'approvazione.

Verona, 08.06.2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Copia conforme all'originale firmato e conservato presso l'Ente.

Allegato "B.1"

ATO Veronese	Regione Veneto	Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali
Data di compilazione: 29 aprile 2016	CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)	ACQUE VERONESI (id: 12.732)

Criticità, rif. Det. 2-16:	A4.1		
Numero progressivo:	31		
Comune:	**VELO VERONESE**		
Titolo dell'intervento:	**Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio**		
Importo complessivo	474.000	Codice da PdA:	A.1 - 80
Presente nel PDI 2014-17	NO		
Stato di progettazione:	Studio di fattibilità		
Iter autorizzativo concluso	NO	Anno di entrata in funzione:	2019
Contributo pubblico:			
Scadenza contributo:		Proroga ottenuta:	
Descrizione:	Si prevede l'estensione per circa 3,1 km della rete acquedottistica in zone attualmente sprovviste. Saranno posate condotte in acciaio DN 80 lungo la strada Provinciale, passando da Scrivazzi sino a Tezze. Sulla strada comunale le condotte saranno in acciaio con diametri variabili da DN 65 e DN 50		
Servizio:	Acquedotto		
Indicatore	Copertura del servizio di acquedotto		[%]
Livello di servizio attuale:	84,7%	Variazione indicatore:	0,01%
Abitanti complessivi interessati dall'intervento [n.]:			65
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l'intervento [n.]:			65
Lunghezza della rete interessata dall'intervento [m]:			3.150

Criticità, rif. Det. 2-16:	A4.1		
Numero progressivo:	32		
Comune:	**VERONA**		
Titolo dell'intervento:	**Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD (ATO4)**		
Importo complessivo	1.735.346	Codice da PdA:	A.1 - 01 C.3 - 02
Presente nel PDI 2014-17	SI, con integrazione		
Stato di progettazione:	Lavori in corso e scheda progetto		
Iter autorizzativo concluso	NO	Anno di entrata in funzione:	2018
Contributo pubblico:			
Scadenza contributo:		Proroga ottenuta:	
Descrizione:	Si darà continuità all'intervento già inserito nel PDI 2014-17 aumentando ulteriormente le vie oggetto di intervento. Nel caso specifico si interverrà anche su via Vigasio, via Campagnol Tombetta e via Silvestrini.		
Servizio:	Acquedotto		
Indicatore	Copertura del servizio di acquedotto		[%]
Livello di servizio attuale:	84,7%	Variazione indicatore:	0,04%
Abitanti complessivi interessati dall'intervento [n.]:			24.447
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l'intervento [n.]:			315
Lunghezza della rete interessata dall'intervento [m]:			3.995

ATO Veronese	Regione Veneto	Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali
Data di compilazione: 29 aprile 2016	CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)	ACQUE VERONESI (id: 12.732)

105

Criticità, rif. Det. 2-16:	C1.1		
Numero progressivo:	103		
Comune:	**VERONA**		
Titolo dell'intervento:	**Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4)**		
Importo complessivo	2.165.200	Codice da PdA:	B.1 - 04
Presente nel PDI 2014-17	SI, con integrazione		
Stato di progettazione:	Lavori in corso e scheda progetto		
Iter autorizzativo concluso	NO	Anno di entrata in funzione:	2018
Contributo pubblico:			
Scadenza contributo:		Proroga ottenuta:	
Descrizione:	Si darà continuità all'intervento già inserito nel PDI 2014-17 aumentando ulteriormente le vie oggetto di intervento. Nel caso specifico si interverrà anche su via Germania, via Roveggia e parte di via Tombetta.		
Servizio:	Fognatura		
Indicatore	Copertura del servizio di fognatura		[%]
Livello di servizio attuale:	89,4%	Variazione indicatore:	0,31%
Abitanti complessivi interessati dall'intervento [n.]:			2.618
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l'intervento [n.]:			2.618
Lunghezza della rete interessata dall'intervento [m]:			3.913

Criticità, rif. Det. 2-16:	C1.1		
Numero progressivo:	104		
Comune:	**VERONA**		
Titolo dell'intervento:	**Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via Biondella)**		
Importo complessivo	73.000	Codice da PdA:	B.1 - 04
Presente nel PDI 2014-17	NO		
Stato di progettazione:	Scheda progetto		
Iter autorizzativo concluso	NO	Anno di entrata in funzione:	2016
Contributo pubblico:			
Scadenza contributo:		Proroga ottenuta:	
Descrizione:	Si prevede di estendere il servizio in loc. Poiano in via Poiano per circa 140m e in via Biondella, entrambe ad oggi sprovviste di tale servizio.		
Servizio:	Fognatura		
Indicatore	Copertura del servizio di fognatura		[%]
Livello di servizio attuale:	89,4%	Variazione indicatore:	0,00%
Abitanti complessivi interessati dall'intervento [n.]:			29
Eventuale nuovi abitanti da allacciare con l'intervento [n.]:			29
Lunghezza della rete interessata dall'intervento [m]:			183